Župa Uznesenja Blažene djevice Marije
Trg svete Marije 30
42253 Bednja , Hrvatska

Oznaka: 323/2026/MAR
U Zagrebu, 13.08.2026. godine

PREDMET: **Radovi na sanaciji crkve Uznesenja Blažene djevice Marije u Bednji, 1. faza**
EBN: **3/2026-JN**

- upotpunjavanje/pojašnjenje ponude, dostavlja se

Poštovani,

nastavno na Vaš zahtjev za upotpunjavanje i pojašnjenje ponude od 13. kolovoza 2026. godine, dostavljamo tražene informacije za ugovore navedene u sklopu naše ponude.

Naziv ugovora	Oznaka zaštićenog kulturnog dobra
IZVOĐENJE RADOVA OBNOVE NA ŽUPNOJ CRKVI SV. PETRA APOSTOLA, PRESEKA	Nepokretno pojedinačno zaštićeno kulturno dobro RH, pod oznakom **k.d. Z-7594**
IZVOĐENJE RADOVA OBNOVE NA CRKVI SV. JURJA MUČENIKA, RAKOVEC	Nepokretno pojedinačno zaštićeno kulturno dobro RH, pod oznakom **k.d. Z-2630**
IZVOĐENJE RADOVA OBNOVE NA CRKVI SV. NIKOLE	Nepokretno pojedinačno zaštićeno kulturno dobro RH, pod oznakom **k.d. Z-2845**
IZVOĐENJE RADOVA OBNOVE NA KAPELI SV. BENEDIKTA	Nepokretno pojedinačno zaštićeno kulturno dobro RH, pod oznakom **k.d. Z-3698**
IZVOĐENJE RADOVA OBNOVE NA KURIJI ŽUPNOG DVORA, VRBOVEC	Nepokretno pojedinačno zaštićeno kulturno dobro RH, pod oznakom **k.d. Z-2352**

Što se tiče dokaza da su se na predmetnim ugovorima izvodili radovi **konstruktivne sanacije**, ovim putem dostavljamo izdvojene radove (iz ovjerenih potvrda naručitelja koje smo dostavili prilikom predaje ponude) koji potvrđuju da su se izvodili radovi konstruktivne sanacije.

IZVOĐENJE RADOVA OBNOVE NA ŽUPNOJ CRKVI SV. PETRA APOSTOLA, PRESEKA: *Izvedeni radovi su obuhvaćali: ..., izravnavanje neravnina, fugiranje sljubnica i pukotina te ugradnju primera i morta, injektiranje pukotina pod visokim tlakom (82,99 m'), izvedbu ojačanja zidova, svodova, lukova i sl. mrežom i užadi od karbonskih vlakana, tj. FRCM sustavom (2.032,53 m^2), izradu i ugradnju čeličnih zatega ø20, ø25 i ø36 mm (526,50 m'), izradu, montažu i bojanje čelične konstrukcije (9.158,42 kg),…*

IZVOĐENJE RADOVA OBNOVE NA CRKVI SV. JURJA MUČENIKA, RAKOVEC: *Izvedeni radovi su obuhvaćali: ..., izravnanje neravnina, zidarske radove, fugiranje sljubnica (2.257,19 m2), prethodnu pripremu površine, brušenje, čišćenje, zapunjavanje (injektiranje) pukotina, izvedbu ojačanja zidova, svodova, lukova i sl. mrežom i užadi od karbonskih vlakana, tj. FRCM sustavom (2.280,11 m2), izradu i montažu čeličnih konstrukcija (14.925,86 kg),…*

IZVOĐENJE RADOVA OBNOVE NA CRKVI SV. NIKOLE: *Izvedeni radovi su obuhvaćali: ..., ugradnju oplate, armature i betona, fugiranje sljubnica i pukotina (1.457,79 m2), ugradnju primera u sljubnice (1.377,38 m2), izvedbu ojačanja zidova, svodova, lukova i sl. mrežom i užadi od karbonskih vlakana, tj. FRCM sustavom (1.297,70 m2), izradu i ugradnju čeličnih zatega Ø16, Ø20 i Ø36 mm (382,25 m'), izradu i montažu čelične konstrukcije (992,62 kg), izvedbu jednostrane (215,25 m2) i obostrane (369,37 m2) konsolidacije zidane kamene konstrukcije zida debljine 100 cm (584,62 m2), ugradnju i sidrenje čeličnih lamela 200x5 mm klase S235 po čitavoj duljini zidova (184,34 m'),…*

IZVOĐENJE RADOVA OBNOVE NA KAPELI SV. BENEDIKTA: *Izvedeni radovi su obuhvaćali: ..., čišćenje i fugiranje sljubnica mortom uz prethodnu ugradbu primera (270,37 m2), izvedbu ojačanja zidova FRCM sustavom (241,00 m2), ugradbu staklenih sidara GFRP sustava (60,16 m'), izradu i ugradbu čeličnih zatega klase S355JO promjera Ø16mm sidrenih s pločevinama (36,36 m'), izradu i ugradbu čelične konstrukcije, izvedbu AKZ čelične konstrukcije, ugradbu sanacijskog morta za izravnavanje zidova, strojno četkanje zidova, izvedbu konsolidacije zidane kamene konstrukcije zida (d=95cm) , ugradbu spiralnih ankera s mortom u zidove, nabavu i ugradbu karbonskih FRP užadi,...*

IZVOĐENJE RADOVA OBNOVE NA KURIJI ŽUPNOG DVORA, VRBOVEC: *Izvedeni radovi su obuhvaćali: ..., bušenje i ispuhivanje rupa te ugradba čeličnih ankera sidrenih epoksidnim ljepilom, ugradbu sanacijskog morta za izravnavanje zidova (468,98 m2), čišćenje i fugiranje sljubnica mortom (2.063,65 m2), izvedbu ojačanja FRCM sustavom (2.221,28 m2), izradu i ugradbu čeličnih zatega klase S355JO promjera Ø16mm sidrenih s pločevinama sidrenih injekcijskom smjesom na bazi prirodnog vapna i ekopoculana,…*

S poštovanjem

MAR d.o.o.