

## UPITI ZAINTERESIRANIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA (3)

**Predmet nabave:**

**Nabava radova na sanaciji crkve sv. Bartola apostola u Kamenici**

**Evidencijski broj nabave:**

2/2025-JN

### **Zaprimljeni upit 29.10.2025. i odgovori Naručitelja 3.11.2025.:**

#### **Pitanje 1:**

U grupi radova **16. Podopolagački radovi**, u stavkama **96-101** troškovnika navedene su podne obloge od **keramičkih pločica ili kamenih ploča**.

Molimo pojašnjenje odnosi li se specifikacija na **keramičke pločice** ili na **kamene ploče**, budući da je riječ o značajnoj razlici u cijeni, što može utjecati na usporedivost ponuda. Ukoliko se predviđaju **keramičke pločice**, molimo da se definira **cjenovni razred istih**.

Ako se predviđaju **kamene ploče**, molimo da se precizira najmanje **tri poželjne vrste kamena**, uz navođenje **debljine, dimenzija i površinske obrade**.

Također, u stavkama **98 – 101** navedene su isključivo **kamene ploče**; molimo da se za navedene stavke precizira najmanje **tri poželjne vrste kamena**, uz navođenje **debljine i površinske obrade** radi jednoznačnog tumačenja troškovnika.

#### **ODGOVOR NARUČITELJA:**

---

#### **Pitanje 2:**

U grupi radova **V. Zidarski radovi**, u stavci **54, 55** troškovnika navedene su obloge stubišta i sokl od **kamena**.

Za stavku 54 vas molim da definirate presjek i širinu komada stubišnih blokova, te tri poželjne vrste kamena sa površinskom obradom, radi jednoznačnog tumačenja troškovnika i ispravne kalkulacije jedinične cijene.

Za stavku 55 vas molimo da definirate presjek komada "sokla", te tri poželjne vrste kamena sa površinskom obradom, radi jednoznačnog tumačenja troškovnika i ispravne kalkulacije jedinične cijene.

#### ODGOVOR NARUČITELJA:

---

##### Pitanje 3:

U grupi radova **1. Pripremni radovi, stavka 8** – „*Pregled postojeće krovne konstrukcije*“ – opis radova sadrži dvosmislene odredbe:

u prvom dijelu navodi se da je riječ o pregledu i utvrđivanju stanja krovne konstrukcije, dok se u nastavku teksta navodi i potreba da se oštećeni grednici zamijene novima.

Budući da su u grupi radova **8. Tesarski radovi posebno navedene stavke 67–69** koje već opisuju zamjenu dotrajalih drvenih elemenata krovišta, zvonika i podne konstrukcije zvonika, molimo pojašnjenje:

- odnosi li se **stavka 8** isključivo na pregled i ispitivanje stanja konstrukcije bez zamjene drvenih elemenata,
- ili se navod o zamjeni oštećenih grednika treba tumačiti kao sastavni dio ove stavke (što bi značilo preklapanje sa stavkama 67–69).

Molimo da se jasno definira opseg stavke 8, odnosno da se odredi uključuje li ona samo pregled, dok se zamjene obračunavaju isključivo kroz stavke 67–69 kako bi svi ponuditelji mogli jednoznačno formirati cijenu.

#### ODGOVOR NARUČITELJA:

**Stavka se odnosi na pregled i ispitivanje postojeće krovne konstrukcije. Zamjena oštećenih grednika obračunava se stavkama u tesarskim radovima.**

---

##### Pitanje 4:

U grupi radova **VI. Statička ojačanja**, u stavci **61** troškovnika, definirano je zaglađivanje zida.

Molimo Vas dodatno pojašnjenje ove stavke i količine.

#### ODGOVOR NARUČITELJA:

Dvokratno gletanje zidova s pripremom podloge. Dvokratno gletanje zidova odgovarajućom glet masom, u svrhu zaglađivanja i pripreme za završno bojanje. Rad uključuje: – prethodnu provjeru i pripremu podloge (otprašivanje, kontrola vlage), – nanošenje glet mase u dvije ruke na prethodno impregniranu i osušenu površinu, – obrada rubova, kutova i špaleta, – međufazno brušenje između slojeva, – završno zaglađivanje površine do glatke strukture spremne za bojanje. Obračun po m2. Cijenom treba obuhvatiti kompletan rad i materijal.

---

#### Pitanje 5:

U grupi radova **VII. Bravarski radovi**, u stavci **65** troškovnika, definirano je izrada i montaža čeličnih zatega.

Molimo Vas da zasebno raspišete dimenzije i debljinu podložnih pločica, te predvidite broj komada pločica.

#### ODGOVOR NARUČITELJA:

**Dimenzija 150x150mm, debljina pločice 14mm, 14 komada**

---

#### Pitanje 6:

U grupi radova **IX. Krovopokrivački radovi**, u stavci **79** troškovnika, definirano je pokrivanje zvonika šindrom ?!

Molimo Vas provjeru i detaljniji raspis ove stavke.

#### ODGOVOR NARUČITELJA:

**Greškom je napisano šindrom, pokrov od lima prema postojećem stanju.**

---

#### Pitanje 7:

U grupi radova **III. Demontaže i uklanjanje**, u stavci **36** troškovnika, definirano je uklanjanje čeličnih rešetki s prozora, a dalje u opisu se spominje mrežica ?.

Molimo Vas detaljniji raspis u kojem će biti definirane dimenzije i presjeci dijelova koji se demontiraju.

#### **ODGOVOR NARUČITELJA:**

Odnosi se na zaštitnu čelične mrežu na prozorima.



#### **NAPOMENA NARUČITELJA:**

Naručitelj je izvršio izmjenu 01 troškovnika koju će objaviti na istim internetskim stranicama na kojima je objavljen Poziv na dostavu ponuda. Stavke u troškovniku koje su mijenjane označene su narančastom bojom.

Naručitelj je izvršio izmjenu 01 Prijedloga ugovora koju će objaviti na istim internetskim stranicama na kojima je objavljen Poziv na dostavu ponuda, izmjene u tekstu označene crvenom bojom.

#### **ZAPRIMLJENI UPIT 5.11.2025. i ODGOVOR NARUČITELJA 5.11.2025.:**

**Žarovnica:**

Molimo za objašnjenje stavke 16. zemljani radovi :Stabilizacija tla ispod temelja.

Naime ,da bi formirali jediničnu cijenu ponude ,na koji način će se obračunavati u **ml** injektiranje tla , pošto nije jasno vidljivo iz troškovnika.

Troškovnik spominje 600 ml injektiranja tla , dok crkva ima 80-100 ml .

Također je isto i na objektu u Kamenici.

#### **ODGOVOR NARUČITELJA:**

- vezano uz stavku 16. – *Zemljani radovi: Stabilizacija tla ispod temelja.*

Napominjemo da se količina od 600 m injektiranja tla odnosi na ukupnu projektom predviđenu dužinu zahvata, koja uključuje sve zone temeljenja prema tehničkoj dokumentaciji, a ne samo vidljivu dužinu objekta (cca 80–100 m).

Jedinična cijena treba obuhvatiti sve radove injektiranja sukladno opisu i normativima navedenim u troškovniku.

#### **ZAPRIMLJENI UPIT 7.11.2025. I ODGOVORI NARUČITELJA 13.11.2025.**

Pitanje 1:

Pregledom dostavljenih odgovora naručitelja, troškovnika i projektne dokumentacije, i dalje nije jednoznačno definirano gdje se točno odnose **stavke 54, 55, 98 i 99** koje se tiču kamenarskih radova.

Molimo naručitelja da provede reviziju i dodatno pojašnjenje kamenarskih stavki u troškovniku, budući da i dalje nije jasno:

- odnosi li se **stavka 54** na vanjska stubišta na dva ulaza u crkvu,

**odgovor naručitelja: da, odnosi se na vanska stubišta.**

- na koje se točno stubište odnosi **stavka 98** (reparacija postojećeg stubišta),

**odgovor naručitelja: stavka će se ukloniti iz troškovnika.**

- te na koju se poziciju odnosi **stavka 99** (nova obloga kamenim pločama).

Također napominjemo da se broj **stavke 98** pojavljuje dvaput u troškovniku, što dodatno stvara nejasnoću u tumačenju pojedinih radova.

**Odgovor naručitelja: (greška u pisanju troškovnika, stavka 98 se uklanja)**

Molimo i dodatno pojašnjenje dimenzija kamenih blokova navedenih kao **cca 1,5 × 1,2 m**, s obzirom na to da nije jasno na koji se način takvi blokovi trebaju postaviti u kontekstu postojećih ulaznih stubišta.

**Odgovor naručitelja: Ove dimenzije se odnose na površinu podesta.**

Svjesni smo da će vrstu **kamena, površinsku obradu i završnu teksturu** konačno odrediti nadležni Konzervatorski odjel, međutim, kako bi se omogućila usporedivost ponuda i kvalitetna priprema izvođenja, nužno je imati jasniju početnu specifikaciju – barem okvirne vrste kamena i osnovne dimenzije. Na taj način ponuditelji mogu realno formirati cijenu, a ujedno se sprječavaju moguće razlike u tumačenju i naknadni problemi tijekom izvođenja radova.

Također molimo potvrdu odnosi li se izraz „**kamen Pazin**“ iz odgovora naručitelja na **kamen Kanfanar**, ili se radi o drugoj vrsti kamena.

Revizija i dodatno pojašnjenje navedenih stavki nužni su kako bi se omogućila izrada točnih i usporedivih ponuda te osigurala kvalitetna priprema projekta i nesmetano izvođenje radova.

**Odgovor naručitelja: Ova stavka se odnosi na kamen vrste kao kamen Kanfanar, no u konačnici to može biti i drugi kamen koji odobri konzervatorski nadzor.**

**Stavke u troškovniku koje su mijenjane označene su žutom bojom.**

#### **ZAPRIMLJENI UPIT 12.11.2025. I ODGOVOR NARUČITELJA 13.11.2025.:**

S obzirom da je 18.11.2025. praznik, molimo Vas za produljenje roka predaje ponuda i na ostalim crkvama Varaždinske biskupije do 19.11.2025. do 15 sati.

#### **ODGOVOR NARUČITELJA:**

Prijedlog se prihvaća te će se rok za dostavu ponuda produžiti **na 24.11.2025. do 12 sati.**

#### **NAPOMENA NARUČITELJA:**

Naručitelj će **13.11.2025.** na istim internetskim stranicama na kojima je objavljen Poziv na dostavu ponuda objaviti izmjenu 02 troškovnika te izmjenu 02 Poziva na dostavu ponuda kojom se produžuje rok za dostavu ponuda te će novi rok za dostavu ponuda biti **24.11.2025. do 12 sati.**